



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

ΕΡΓΟ: <<ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
Δ.Α.Κ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ>>
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Νήσος ΝΑΞΟΣ

Προϋπολογισμός: 1.675.000,00 €

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

Άρθρο Τιμολογίου	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ	Ποσότητα	Δαπάνη Μερική-Ολική (συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ & ΟΕ 18%)
1	Αποξήλωση – εκσκαφή υφισταμένων επιφανειακών στρώσεων του σταδίου του ΔΑΚ, μετά της φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων εκσκαφής και της μεταφοράς τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε κατάλληλες θέσεις.	ΟΔΝ 1123Α	100%	1	19.400,00 €
2	Κατασκευή υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της ΠΤΠ Ο 180 τελικού συμπυκνωμένου πάχους 5, 10 και 20 εκ.	ΟΔΝ 3121Β	100%	1	38.500,00 €

3	Κατασκευή στρώσης με υλικό ΠΤΠ Ο-150 τελικού συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ	ΟΔΝ 3111B	100%		1	11.100,00 €
4	Κατασκευή υπόβασης από λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι), διαστάσεων 0,4 -1 εκ τελικού ενιαίου πάχους 3 εκ	ΟΔΝ 3311B	100%		1	12.200,00 €
5	Κατασκευή είκοσι επτά (27) εκατοστών εδαφικού υποστρώματος του χλοοτάπητα και τοποθέτηση προκατασκευασμένο υ χλοοτάπητα	ΠΡΣ 1710 ΠΡΣ 5220	30%	70%	1	172.300,00 €
6	Κατασκευή είκοσι επτά (27) εκατοστών εδαφικού υποστρώματος του χλοοτάπητα και τη δημιουργία χλοοτάπητα με σπορά καταλλήλων σπόρων	ΠΡΣ 1710 ΠΡΣ 5220	30%	70%	1	23.400,00 €
7	Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων έδρασης συνθετικού τάπητα	ΟΔΝ 4521B	100%		1	108.600,00 €
8	Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα	ΟΙΚ 7396	100%		1	463.400,00 €

9	Αποστραγγιστικό δίκτυο χλοοτάπητα	ΟΔΝ 2862 ΟΔΝ 2825 ΟΙΚ 7914	30% 35%	35%	1	13.800,00 €
10	Περιμετρικό κανάλι απορροής ομβρίων	ΥΔΡ 6329 ΥΔΡ 6752	50%	50%	1	51.200,00 €
11	Περιμετρικό κράσπεδο διαχωρισμού ταπήτων γηπέδου	ΟΔΝ 2921	100%		1	14.500,00 €
12	Κινητό διαχωριστικό πλαστικό κράσπεδο εσωτερικής οριογραμμής στίβου	ΟΙΚ 7396	100%		1	16.600,00 €
13	Εγκάρσια κανάλια υπογείωσης καλωδίων	ΟΔΝ 2551	100%		1	2.400,00 €
14	Κατασκευές ειδικών εγκαταστάσεων	ΟΙΚ 6428	100%		1	50.600,00 €
15	Σύστημα άρδευσης χλοοτάπητα	ΥΔΡ 6622.1	100%		1	26.000,00 €
16	Διαγράμμιση γηπέδου ποδοσφαίρου	ΟΙΚ 7785.2	100%		1	2.400,00 €
17	Συντήρηση χλοοτάπητα	ΠΡΣ 5580	100%		1	17.000,00 €
18	Αντικατάσταση συστήματος ηλεκτροφωτισμού	ΟΙΚ 3216 ΗΛΜ 101	25%	75%	1	172.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ	1.215.400,00 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	182.310,00 €

ΣΥΝΟΛΟ	1.397.710,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	46.255,52 €
ΣΥΝΟΛΟ	1.443.965,52 €
ΦΠΑ 16%	231.034,48 €
ΣΥΝΟΛΟ	1.675.000,00 €

0,033094

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Γ. Ξυδόπουλος

../../2010
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ